

КГУП «Примтеплоэнерго» Дальнегорский филиал
 лаборатория участка водоканал «Дальнегорский»
 Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 02 от 11.01.2024г.,
 выданное ФБУ «Приморский ЦСМ». Срок действия до 20.04.2026г.

Отчет об испытаниях № 09 от «24» января 2025 г.

Юридический адрес: 690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д.12.

Адрес: 692443 г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 324-а, тел. 3-66-96.

Цель отборов: согласно программе работ по производственному контролю качества воды в централизованных системах хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Кавалерово на 2024 – 2029 гг.

Упаковка: в пластиковые емкости.

Условия доставки: автотранспортом.

НД на методы отбора проб:

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Результаты хим. испытания питьевой воды централизованного водоснабжения п. Кавалерово.
 Органолептические показатели.

Точка отбора	Дата отбора	Показатели / единицы измерения			
		Запах, балл	Привкус, балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм³
		ГОСТ Р 57164-2016	ГОСТ 31868-2012	ГОСТ 31868-2012	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
1	2	3	4	5	6
Галерейный водозабор «Горнореченский»					
Исходная вода водозабора (до обеззараживания)		не определяли			
Насосная станция 1-го подъема, (перед подачей в сеть)	13.01.2025	1	1	5,2±1,6	5,06±1,01
	20.01.2025	0	0	6,8±2,0	менее 0,58
Насосная станция "Поселковая", (перед подачей в сеть)	13.01.2025	1	1	6,2±1,9	4,59±0,92
	20.01.2025	0	0	7,8±2,3	менее 0,58
Распределительная сеть					
Ул. Сенотрусова, 4 (колонка)	13.01.2025	0	0	5,8±1,7	0,67±0,13
Ул. Шоссейная, 9 (колонка)	13.01.2025	0	0	6,2±1,9	менее 0,58
п. Кавалерово					
Распределительная сеть					
Ул. Больничная, 22 (колонка)	15.01.2025	0	0	7,0±2,1	менее 0,58
Ул. Пионерская, 26 (колонка)	15.01.2025	0	0	7,0±2,1	менее 0,58
Ул. Первомайская, 9 (колонка)	15.01.2025	0	0	6,6±2,0	менее 0,58
Ул. Видовая, 5 (колонка)	15.01.2025	0	0	7,0±2,1	менее 0,58
п. Хрустальный					
Распределительная сеть					
Ул. Кедровая, 14 (колонка)	15.01.2025	0	0	5,2±1,6	менее 0,58
Ул. Верхняя, 3 (колонка)	15.01.2025	0	0	5,4±1,6	менее 0,58
Ул. Центральная, 25 (кран)	15.01.2025	0	0	6,4±1,9	менее 0,58
Ул. Центральная, 87 (колонка)	15.01.2025	0	0	9,0±2,7	0,61±0,12

1	2	3	4	5	6
Водозабор п.Рудный Кавалеровского МР					
Исходная вода водозабора, (до обеззараживания)	не определяли				
Насосная станция "Парковая"	13.01.2025	0	0	менее 5,0	5,18±1,04
(перед подачей в сеть)	20.01.2025	0	0	6,8±2,0	менее 0,58
Распределительная сеть					
Ул. Партизанская, 12 (в/кран)	13.01.2025	0	0	5,4±1,9	менее 0,58
Ул. Партизанская, 84 (в/кран)	13.01.2025	0	0	5,4±1,9	менее 0,58
Скважинный водозабор с.Устиновка					
Исходная вода водозабора, (до обеззараживания)	не определяли				
Насосная станция с.Устиновка	13.01.2025	0	0	6,2±1,9	2,49±0,50
(перед подачей в сеть)	20.01.2025	0	0	8,0±2,4	0,91±0,18
Распределительная сеть					
Ул. Центральная, 12 (колонка)	13.01.2025	0	0	менее 5,0	9,56±1,34
	20.01.2025	0	0	7,0±2,1	0,91±0,18
Скважинный водозабор с.Зеркальное					
Исходная вода водозабора (до обеззараживания)	не определяли				
Насосная станция с.Зеркальное	13.01.2025	0	0	5,4±1,6	менее 0,58
(перед подачей в сеть)					
Распределительная сеть					
Ул. Лазо, 4 (колонка)	13.01.2025	0	0	менее 5,0	5,94±1,19
	20.01.2025	0	0	6,2±1,9	менее 0,58
Ул. Мира, 9 (колонка)	13.01.2025	0	0	менее 5,0	9,39±1,31
	20.01.2025	0	0	5,4±1,6	0,61±0,12
Норматив ПДК (СанПиН 1.2.3685-21) не более		2	2	20	1,5

Заведующий лабораторией

Маша

Т.В. Шайбакова

Инженер – химик

А.В.

А.В. Головнева

КГУП «Примтеплоэнерго» Дальнегорский филиал
 лаборатория участка водоканал «Дальнегорский»
 Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 02 от 11.01.2024г.,
 выданное ФБУ «Приморский ЦСМ». Срок действия до 20.04.2026г.

Отчет об испытаниях № 09 от «24» января 2025 г.

Юридический адрес: 690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д.12.

Адрес: 692443 г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 324-а, тел. 3-66-96.

Цель отборов: согласно программе работ по производственному контролю качества воды в централизованных системах хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Кавалерово на 2024 – 2029 гг.

Упаковка: в пластиковые емкости.

Условия доставки: автотранспортом.

НД на методы отбора проб:

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Результаты хим. испытания питьевой воды централизованного водоснабжения п. Кавалерово.
 Органолептические показатели.

Точка отбора	Дата отбора	Показатели / единицы измерения			
		Запах, балл	Привкус, балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм ³
		ГОСТ Р 57164-2016	ГОСТ 31868-2012	ГОСТ 31868-2012	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
1	2	3	4	5	6
Галерейный водозабор «Горнореченский»					
Исходная вода водозабора (до обеззараживания)		не определяли			
Насосная станция 1-го подъема, (перед подачей в сеть)	13.01.2025	1	1	5,2±1,6	5,06±1,01
	20.01.2025	0	0	6,8±2,0	менее 0,58
Насосная станция "Поселковая", (перед подачей в сеть)	13.01.2025	1	1	6,2±1,9	4,59±0,92
	20.01.2025	0	0	7,8±2,3	менее 0,58
Распределительная сеть					
Ул. Сенотрусова, 4 (колонка)	13.01.2025	0	0	5,8±1,7	0,67±0,13
Ул. Шоссейная, 9 (колонка)	13.01.2025	0	0	6,2±1,9	менее 0,58
п. Кавалерово					
Распределительная сеть					
Ул. Больничная, 22 (колонка)	15.01.2025	0	0	7,0±2,1	менее 0,58
Ул. Пионерская, 26 (колонка)	15.01.2025	0	0	7,0±2,1	менее 0,58
Ул. Первомайская, 9 (колонка)	15.01.2025	0	0	6,6±2,0	менее 0,58
Ул. Видовая, 5 (колонка)	15.01.2025	0	0	7,0±2,1	менее 0,58
п. Хрустальный					
Распределительная сеть					
Ул. Кедровая, 14 (колонка)	15.01.2025	0	0	5,2±1,6	менее 0,58
Ул. Верхняя, 3 (колонка)	15.01.2025	0	0	5,4±1,6	менее 0,58
Ул. Центральная, 25 (кран)	15.01.2025	0	0	6,4±1,9	менее 0,58
Ул. Центральная, 87 (колонка)	15.01.2025	0	0	9,0±2,7	0,61±0,12

КГУП «Примтеплоэнерго» Дальнегорский филиал
 лаборатория участка водоканал «Дальнегорский»
 Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 02 от 11.01.2024г.,
 выданное ФБУ «Приморский ЦСМ». Срок действия до 20.04.2026г.

Отчет об испытаниях № 30 от «21» февраля 2025 г.

Юридический адрес: 690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д.12.

Адрес: 692443 г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 324-а, тел. 3-66-96.

Цель отборов: согласно программе работ по производственному контролю качества воды в централизованных системах хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Кавалерово на 2024 – 2029 гг.

Упаковка: в пластиковые емкости.

Условия доставки: автотранспортом.

НД на методы отбора проб:

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Результаты хим. испытания питьевой воды централизованного водоснабжения п. Кавалерово.
 Органолептические показатели.

Точка отбора	Дата отбора	Показатели / единицы измерения			
		Запах, балл	Привкус, балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм³
		ГОСТ Р 57164-2016	ГОСТ 31868-2012	ГОСТ 31868-2012	ПНД Ф 14.1.2.3:4.213-05
1	2	3	4	5	6
Галерейный водозабор «Горнореченский»					
Исходная вода водозабора (до обеззараживания)	12.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Насосная станция 1-го подъема, (перед подачей в сеть)	12.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Насосная станция "Поселковая", (перед подачей в сеть)	12.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Распределительная сеть					
Ул. Сенотрусова, 4 (колонка)	12.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Шоссейная, 9 (колонка)	12.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
п. Кавалерово					
Распределительная сеть					
Ул. Больничная, 22 (колонка)	19.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Пионерская, 26 (колонка)	19.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Первомайская, 9 (колонка)	19.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Видовая, 5 (колонка)	19.02.2025	0	0	5,2±1,6	менее 0,58
п. Хрустальный					
Распределительная сеть					
Ул. Кедровая, 14 (колонка)	19.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Верхняя, 3 (колонка)	19.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Центральная, 25 (кран)	19.02.2025	0	0	5,4±1,6	менее 0,58
Ул. Центральная, 87 (колонка)	19.02.2025	0	0	7,8±2,3	менее 0,58

1	2	3	4	5	6
Водозабор п.Рудный Кавалеровского МР					
Исходная вода водозабора, (до обеззараживания)	✓ 12.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Насосная станция "Парковая" (перед подачей в сеть)	✓ 12.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Распределительная сеть					
Ул. Партизанская, 12 (в/кран)	✓ 12.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Партизанская, 84 (в/кран)	✓ 12.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Скважинный водозабор с.Устиновка					
Исходная вода водозабора, (до обеззараживания)	✓ 12.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Насосная станция с.Устиновка (перед подачей в сеть)	✓ 12.02.2025	0	0	5,6±1,7	менее 0,58
Распределительная сеть					
Ул. Центральная, 12 (колонка)	✓ 12.02.2025	0	0	5,6±1,7	менее 0,58
Скважинный водозабор с.Зеркальное					
Исходная вода водозабора (до обеззараживания)	✓ 12.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Насосная станция с.Зеркальное (перед подачей в сеть)	✓ 12.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Распределительная сеть					
Ул. Лазо, 4 (колонка)	✓ 12.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Мира, 9 (колонка)	✓ 12.02.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Норматив ПДК (СанПиН 1.2.3685-21) не более		2	2	20	1,5

Заведующий лабораторией

М.С.С.С.

Т.В. Шайбакова

Инженер – химик

А.В. Головнева

А.В. Головнева

КГУП «Примтеплоэнерго» Дальнегорский филиал
 лаборатория участка водоканал «Дальнегорский»
 Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 02 от 11.01.2024г.,
 выданное ФБУ «Приморский ЦСМ». Срок действия до 20.04.2026г.

Отчет об испытаниях № 56 от «26» марта 2025 г.

Юридический адрес: 690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д.12.

Адрес: 692443 г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 324-а, тел. 3-66-96.

Цель отборов: согласно программе работ по производственному контролю качества воды в централизованных системах хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Кавалерово на 2024 – 2029 гг.

Упаковка: в пластиковые емкости.

Условия доставки: автотранспортом.

НД на методы отбора проб:

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Результаты хим. испытания питьевой воды централизованного водоснабжения п. Кавалерово.
 Органолептические показатели.

Точка отбора	Дата отбора	Показатели / единицы измерения			
		Запах, балл	Привкус, балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм ³
		ГОСТ Р 57164-2016	ГОСТ 31868-2012	ГОСТ 31868-2012	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
1	2	3	4	5	6
Галерейный водозабор «Горнореченский»					
Насосная станция 1-го подъема, (перед подачей в сеть)	12.03.2025	1	1	менее 5,0	менее 0,58
Насосная станция "Поселковая", (перед подачей в сеть)	12.03.2025	1	1	менее 5,0	менее 0,58
Распределительная сеть					
Ул. Сенотрусова, 4 (колонка)	12.03.2025	1	1	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Шоссейная, 9 (колонка)	12.03.2025	1	1	менее 5,0	менее 0,58
п. Кавалерово					
Распределительная сеть					
Ул. Больничная, 22 (колонка)	20.03.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Пионерская, 26 (колонка)	20.03.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Первомайская, 9 (колонка)	20.03.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Видовая, 5 (колонка)	20.03.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
п. Хрустальный					
Распределительная сеть					
Ул. Кедровая, 14 (колонка)	20.03.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Верхняя, 3 (колонка)	20.03.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Центральная, 25 (кран)	20.03.2025	0	0	5,2±1,6	менее 0,58
Ул. Центральная, 87 (колонка)	20.03.2025	0	0	11,0±2,0	1,08±0,22

Точка отбора	Дата отбора	Показатели / единицы измерения			
		Запах, балл	Привкус, балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм ³
		ГОСТ Р 57164-2016	ГОСТ 31868-2012	ГОСТ 31868-2012	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
1	2	3	4	5	6
Водозабор п.Рудный Кавалеровского МР					
Насосная станция "Парковая" (перед подачей в сеть)	12.03.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Распределительная сеть					
Ул. Партизанская, 12 (в/кран)	12.03.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Партизанская, 84 (в/кран)	12.03.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Скважинный водозабор с.Устиновка					
Насосная станция с.Устиновка (перед подачей в сеть)	12.03.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Распределительная сеть					
Ул. Центральная, 12 (колонка)	12.03.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Скважинный водозабор с.Зеркальное					
Насосная станция с.Зеркальное (перед подачей в сеть)	12.03.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Распределительная сеть					
Ул. Лазо, 4 (колонка)	12.03.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Мира, 9 (колонка)	12.03.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Норматив ПДК (СанПиН 1.2.3685-21) не более		2	2	20	1,5

Заведующий лабораторией

Т.В. Шайбакова

Т.В. Шайбакова

Инженер – химик

А.В. Головнева

А.В. Головнева

КГУП «Примтеплоэнерго» Дальнегорский филиал
 лаборатория участка водоканал «Дальнегорский»
 Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 02 от 11.01.2024г.,
 выданное ФБУ «Приморский ЦСМ». Срок действия до 20.04.2026г.

Отчет об испытаниях № 76 от «18» апреля 2025 г.

Юридический адрес: 690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д.12.

Адрес: 692443 г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 324-а, тел. 3-66-96.

Цель отборов: согласно программе работ по производственному контролю качества воды в централизованных системах хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Кавалерово на 2024 – 2029 гг.

Упаковка: в пластиковые емкости.

Условия доставки: автотранспортом.

НД на методы отбора проб:

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Результаты хим. испытания питьевой воды централизованного водоснабжения п. Кавалерово.
 Органолептические показатели.

Точка отбора	Дата отбора	Показатели / единицы измерения			
		Запах, балл	Привкус, балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм³
		ГОСТ Р 57164-2016	ГОСТ 31868-2012	ГОСТ 31868-2012	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
1	2	3	4	5	6
Галерейный водозабор «Горнореченский»					
Насосная станция 1-го подъема, (перед подачей в сеть)	08.04.2025	0	0	8,4±2,5	менее 0,58
Насосная станция "Поселковая", (перед подачей в сеть)	08.04.2025	0	0	8,8±2,6	менее 0,58
Распределительная сеть					
Ул. Сенотрусова, 4 (колонка)	08.04.2025	0	0	8,2±2,5	менее 0,58
Ул. Шоссейная, 9 (колонка)	08.04.2025	0	0	8,2±2,5	менее 0,58
п. Кавалерово					
Распределительная сеть					
Ул. Больничная, 22 (колонка)	17.04.2025	0	0	менее 5,0	менее 0,58
Ул. Пионерская, 26 (колонка)	17.04.2025	0	0	5,2±1,6	менее 0,58
Ул. Первомайская, 9 (колонка)	17.04.2025	0	0	6,6±2,0	0,91±0,18
Ул. Видовая, 5 (колонка)	17.04.2025	0	0	6,8±2,0	0,91±0,18
п. Хрустальный					
Распределительная сеть					
Ул. Кедровая, 14 (колонка)	17.04.2025	0	0	6,0±1,8	менее 0,58
Ул. Верхняя, 3 (колонка)	17.04.2025	0	0	5,2±1,6	0,61±0,12
Ул. Центральная, 25 (кран)	17.04.2025	0	0	6,2±1,9	менее 0,58
Ул. Центральная, 87 (колонка)	17.04.2025	0	0	7,2±2,2	менее 0,58

1	2	3	4	5	6
Водозабор п.Рудный Кавалеровского МР					
Насосная станция "Парковая" (перед подачей в сеть)	08.04.2025	0	0	9,7±2,9	менее 0,58
Распределительная сеть					
Ул. Партизанская, 12 (в/кран)	08.04.2025	0	0	9,4±2,8	менее 0,58
Ул. Партизанская, 84 (в/кран)	08.04.2025	0	0	9,9±3,0	менее 0,58
Скважинный водозабор с.Устиновка					
Насосная станция с.Устиновка (перед подачей в сеть)	08.04.2025	0	0	менее 5,0	1,67±0,50
Распределительная сеть					
Ул. Центральная, 12 (колонка)	08.04.2025	0	0	8,0±2,4	менее 0,58
Скважинный водозабор с.Зеркальное					
Насосная станция с.Зеркальное (перед подачей в сеть)	08.04.2025	0	0	менее 5,0	1,90±0,38
Распределительная сеть					
Ул. Лазо, 4 (колонка)	08.04.2025	0	0	7,8±2,3	менее 0,58
Ул. Мира, 9 (колонка)	08.04.2025	0	0	6,6±2,0	менее 0,58
Норматив ПДК (СанПиН 1.2.3685-21) не более		2	2	20	1,5

Заведующий лабораторией

Т.В. Шайбакова

Т.В. Шайбакова

Инженер – химик

А.В. Головнева

А.В. Головнева